



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

150.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΗΓΗ : 2003ΣΕ05500005

ΚΑ : 30-7323.016

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 135/16-10-2018

||

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΓΡΙΝΙΟ 2018

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| A/A | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μετρ. | Ποσότητα |
|------------------------|--|------|----------------|------------|----------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | |
| 1 | Εκσκαφή χαλαρών εδαφών | 1 | ΝΑΟΔΟ Α01 | m3 | 83,00 |
| 2 | Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | 2 | ΝΑΟΔΟ Α02 | m3 | 94,00 |
| 3 | Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά | 3 | ΝΑΥΔΡ 4.07 | m3 | 60,00 |
| 2. ΤΕΧΝΙΚΑ | | | | | |
| 1 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | 4 | ΝΑΟΙΚ 38.02 | m2 | 1,00 |
| 2 | Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C | 5 | ΝΑΟΔΟ Β30.3 | kg | 2.090,00 |
| 3 | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 | 6 | ΝΑΟΔΟ Β29.3.1 | m3 | 161,00 |
| 4 | Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων. | 7 | ΝΑΥΔΡ 9.13 | m3 | 110,00 |
| 5 | Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο | 8 | ΝΑΥΔΡ 11.02.04 | kg | 75,00 |
| 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | | | | | |
| 1 | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη | 9 | ΝΑΟΔΟ Δ04 | m2 | 6.392,00 |
| 2 | Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος | 10 | ΝΑΟΔΟ Δ06 | ton | 790,00 |

ΑΓΡΙΝΙΟ 16.10/2018

Ο Συντάκτης

ΣΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ 16.10/2018

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ - ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ