

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	ΝΑΟΔΟ Α01	ΝΟΔΟ 1110	1	m3	59,00	1,71	100,89	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.Α	2	m3	3,00	9,53	28,59	
3	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	ΝΑΥΔΡ 4.07	75% ΥΔΡ 625125% ΥΔΡ	3	m3	12,00	7,53	90,36	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								219,84	219,84
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	4	m3	83,00	94,20	7.818,60	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	5	kg	1.723,00	1,15	1.981,45	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								9.800,05	9.800,05
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	6	m2	1.391,00	0,45	625,95	
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421B	7	ton	170,50	80,13	13.662,17	
Σύνολο : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								14.288,12	14.288,12
Άθροισμα									24.308,01
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	4.375,44
Άθροισμα									28.683,45
Απρόβλεπτα								15,00%	4.302,52
Άθροισμα									32.985,97
Πρόβλεψη αναθεώρησης									78,55
Άθροισμα									33.064,52
ΦΠΑ								24,00%	7.935,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									41.000,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									41.000,00

ΑΓΡΙΝΙΟ, 13/12/2018

Η μελετήτρια

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΠΕΡΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ, 13/12/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια Τ.Υ. Δήμου Αγγινίου

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ-ΠΑΠΠΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ