

Αρ. Μελέτης: 28/07-03-19

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στις **υδραυλικές εργασίες** που απαιτούνται για την συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των δικτύων ύδρευσης των οικισμών του Δήμου Θέρμου.

Οι εργασίες αυτές είναι:

- αποκατάσταση πλήρης, διαρροής αγωγού ύδρευσης διαμέτρου Φ100 έως Φ200, σε βάθος μεγαλύτερο των 20 εκ., με απομόνωση του δικτύου και τις απαραίτητες συνδέσεις
- αποκατάσταση πλήρης, διαρροής αγωγού ύδρευσης διαμέτρου < Φ100, σε βάθος μεγαλύτερο των 20 εκ., με απομόνωση του δικτύου και τις απαραίτητες συνδέσεις
- αποκατάσταση διαρροής αγωγού ύδρευσης κάθε διαμέτρου, επιφανειακού και σε βάθος μέχρι 20 εκ. με απομόνωση του δικτύου και τις απαραίτητες συνδέσεις.
- αντικατάσταση συλλέκτη (πολλαπλή) παροχών.

Στις εργασίες **περιλαμβάνονται**:

- α. οι εκσκαφές, οι καθαιρέσεις και οι επιχώσεις που γίνονται χωρίς μηχανικά μέσα (με τα χέρια).
- β. η πλήρης εργασία αποκατάστασης του οδοστρώματος με σκυρόδεμα οδοστρωσίας εντός 15 ημερών, με ταυτόχρονη απομάκρυνση των μπαζών.

Στις εργασίες **δεν περιλαμβάνονται**:

- α. το κόστος των εκσκαφών, των καθαιρέσεων και των επιχώσεων που γίνονται με μηχανικά μέσα (μηχανήματα), καθώς και των μεταφορών των προϊόντων εκσκαφών κ.λπ. με φορτηγό.
- β. το κόστος της προμήθειας των υδραυλικών υλικών καθώς και των υλικών επίχωσης και αποκατάστασης του οδοστρώματος.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης (ενδεικτικός) ανέρχεται στο ποσό των **34.000,00 € με Φ.Π.Α.**, οι ποσότητες μπορούν να τροποποιηθούν και δεν υπάρχει η υποχρέωση για εξάντληση της πίστωσης που προβλέπεται στον ΚΑ : 25-6262.001 του προϋπολογισμού του έτους 2019.

ΘΕΡΜΟ 07/03/2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΝΙΑΣ  
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αγρίνιο 07/03/2019

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Τ.Υ.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ - ΠΑΠΠΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ