

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	1	ΝΑΟΔΟ Α01	m3	334,00
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m	2	ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01	m3	88,00
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	3	ΝΑΥΔΡ 5.07	m3	41,00
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα	4	ΝΑΥΔΡ 5.09.01	m3	10,00
5	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	5	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	45,00
6	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	6	ΝΑΥΔΡ 4.07	m3	283,00
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	7	ΝΑΟΙΚ 22.10.02	m3	8,00
8	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	8	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	17,00
9	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	9	ΝΑΟΙΚ 20.05.02	m3	6,00
10	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	10	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	m2	2.730,00
11	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	11	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	294,00
12	Αποξηλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	12	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	5,00
13	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	13	ΝΑΟΙΚ 10.02	ton	63,00
14	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	14	ΝΑΟΙΚ 10.03	tonx10 m	1.043,00
15	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	15	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	m3	5,00
16	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	16	ΝΑΥΔΡ 4.13	m3	5,00
17	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	17	ΝΑΥΔΡ 3.12	m	100,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ					
1	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	18	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	96,00
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	19	ΝΑΟΔΟ B30.3	kg	3.583,00
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	20	ΝΑΟΔΟ B29.3.1	m3	170,00
4	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	21	ΝΑΟΔΟ B29.3.2	m3	99,00
5	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	22	ΝΑΟΔΟ B29.4.1	m3	7,00
6	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	23	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	20,00
7	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.	24	ΝΑΥΔΡ 9.13	m3	81,00
8	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 315 mm	25	ΝΑΥΔΡ 12.10.06	m	160,00
9	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 315/160 mm.	26	ΝΑΥΔΡ 12.12.01.03	TEM	7,00
10	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	27	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	kg	2.132,00
11	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσαριστές, γαλβανισμένες	28	ΝΑΥΔΡ 11.02.03	kg	315,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	29	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	400,00
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	30	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	5.028,00
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	31	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	599,00
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	32	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	120,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	33	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	120,00

Αγρίνιο 29/12/2021

Οι μελετητές

ΡΕΝΤΖΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Αγρίνιο 29/12/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Τ.Υ - ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ - ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

